

## Приложение 2 к Техническому заданию

Наименование стройки (объекта): "Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ» ФГУП «Научно-производственное предприятие «Исток», Московская область, г.Фрязино, корпус №1

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-24 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Технологические газы,  
Основание: 233-122-ВКЛ.СО

Сметная стоимость	47993,307	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	11370,85	чел.час.
Средства на оплату труда	2638,419	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: **Февраль 2015 г.**

Наименование региона: **Базовый федеральный район**

Наименование редакции СНБ: Редакция 2014 г.

Наименование сборника индексов пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>									
1	ФЕРм37-01-001-11	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 13 т	1 шт.	1	4 868,80				174 17,14
		ЗП			1 331,10		1 597,32	22,53	29 989,68
		ЭМ			2 256,87		2 708,24	6,26	14 128,01
		в т.ч. ЗПМ			192,78		231,34	22,53	5 212,00
		МР			1 280,83		1 280,83	3,98	5 097,70
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	1 462,93	68	23 937,14
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	1 097,20	48	16 896,81
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 146,52</b>		<b>90 049,34</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Счет поставщика	Контейнер для хранения и подачи специальных газов уличного исполнения разм. прим. 8000x2600x2900 мм со следующими характеристиками: - освещение - два кондиционированных отсека (для негорючих и горючих газов) способные поддерживать температуру 15 гр. при наружных условиях -40 до +40. - взрывозащищенное исполнение - технологическая вытяжка (воздуховоды из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием для горючего отсека и оцинкованные для негорючего отсека) - электрическая разводка - обвязка газовых шкафов трубопроводами и включая следующие системы:	шт.	1	21 186 440,67		21 186 440,67		21 186 440,67
3	Collabratech	Газовый шкаф для двух цилиндров, тип газа: силан (SiH4)	шт.	1					
4	Collabratech	Газовый шкаф для двух цилиндров, тип газа: аммиак (NH3)	шт.	1					
5	Collabratech	Газовый шкаф для двух цилиндров, тип газа: BCL3	шт.	1					
6	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров с ручным переключением, тип газа N2/10%He	шт.	2					
7	Collabratech	Газовый шкаф для двух цилиндров, тип газа: N2 / 4%H2	шт.	1					
8	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров, тип газа: SF6	шт.	1					
9	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров, тип газа: CF4	шт.	1					
10	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров, тип газа: Ar	шт.	1					
11	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров, тип газа: O2	шт.	1					
12	Collabratech	Газовая стойка для двух цилиндров, тип газа: He	шт.	1					
13	Collabratech	Очиститель азота с выходом азота содержащим менее < 1 ppb следующих веществ: влаги, кислорода, угарного и углекислого газа	шт.	1					
14	Collabratech	Станция фильтрации азота с регулировкой давления, резервный элемент с пневматическим клапаном прерывания на входе	шт.	1					
15	Collabratech	Станция фильтрации азота с регулировкой давления, резервный элемент с пневматическим клапаном прерывания на входе	шт.	1					
16	Collabratech	Регулятор обогрева линии (3 зоны)	шт.	2					
17	Collabratech	Греющий кабель (термокабель) BCL3	м	100					
18	New Cosmos - BIE	Контроллер станции газообнаружения	шт.	1					
19	New Cosmos - BIE	Газоанализатор SiH4	шт.	2					
20	New Cosmos - BIE	Газоанализатор NH3	шт.	2					
21	New Cosmos - BIE	Газоанализатор BCL3	шт.	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	New Cosmos - BIE	Газоанализатор N2O	шт.	2					
23	New Cosmos - BIE	Газоанализатор H2	шт.	1					
24	New Cosmos - BIE	Газоанализатор O2	шт.	4					
25	New Cosmos - BIE	Звуковая/ визуальная тревожная сигнализация Световой сигнал - вспышка, трёхцветный с зуммером	шт.	3					
26	New Cosmos - BIE	Система мониторинга и управления	шт.	1					
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>									
27	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	11	401,49				46,07 3,83
		ЗП			34,62		456,94	22,53	8 579,91
		ЭМ			73,64		972,07	6,17	4 997,94
		в т.ч. ЗПМ			3,92		51,70	22,53	1 165,78
		МР			293,23		3 225,53	4,15	13 385,90
		НР от ФОТ (95*0.85)	%	95		95	483,21	80,75	7 869,64
		СП от ФОТ (65*0.8)	%	65		65	330,62	52	5 067,76
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 468,37</b>		<b>39 901,15</b>
28	Collabratech МДС35 п.4.60.; МДС35 п.4.64.	Газораспределительный шкаф SiH4 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	1 231 737,11		1 283 913,49		1 283 913,49
29	Collabratech МДС35 п.4.60.; МДС35 п.4.64.	Газораспределительный шкаф NH3 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	1 124 614,31				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 172 252,97</b>		<b>1 172 252,97</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф SF4 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	148 956,70				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>155 266,51</b>		<b>155 266,51</b>
31	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф SF6 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	148 956,70				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>155 266,51</b>		<b>155 266,51</b>
32	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф Аг (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	2	297 913,39				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>621 066,00</b>		<b>621 066,00</b>
33	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф О2 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	2	297 913,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>621 066,00</b>		<b>621 066,00</b>
34	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф гелий (Ге) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	297 913,39				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>310 533,00</b>		<b>310 533,00</b>
35	<b>Collabratech</b> <b>МДС35 п.4.60.;</b> <b>МДС35 п.4.64.</b>	Газораспределительный шкаф азот (N2) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	2	297 913,39				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>621 066,00</b>		<b>621 066,00</b>
36	<b>ФЕРм12-05-001-01</b>	Трубы коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм	10 м	76,9 (122+50+50 +50+50+50+ 35+12+75+5 0+50+50+20 +3+3+3+3+3 +3+3+3+3+3 +75)/10	1 715,94				8858,88 466,01
		ЗП			923,52		85 222,12	22,53	1 600 051,25
		ЭМ			648,94		59 884,34	5,53	275 966,54
		в т.ч. ЗПМ			63,53		5 862,86	22,53	132 083,44
		МР			143,48		11 033,61	6,03	66 532,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	72 867,98	68	1 177 851,59
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	54 650,99	48	831 424,65
		<b>Всего по позиции</b>					<b>283 659,04</b>		<b>3 951 826,38</b>
37	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	м	122	871,02				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			871,02		108 389,68		108 389,68
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>108 389,68</b>		<b>108 389,68</b>
38	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 дюйма N2O (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	957,06				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			957,06		48 810,00		48 810,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 810,00</b>		<b>48 810,00</b>
39	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 дюйма SF4 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	957,06		48 810,00		48 810,00
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			957,06		48 810,00		48 810,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 810,00</b>		<b>48 810,00</b>
40	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 дюйма SF6 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	957,06				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			957,06		48 810,00		48 810,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 810,00</b>		<b>48 810,00</b>
41	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 дюйма Ag (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	957,06				
		ЗП							
		ЭМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			957,06		48 810,00		48 810,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 810,00</b>		<b>48 810,00</b>
42	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 дюйма O2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	957,06				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			957,06		48 810,00		48 810,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 810,00</b>		<b>48 810,00</b>
43	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 1/2 дюйма N2N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	35	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		36 565,20		36 565,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36 565,20</b>		<b>36 565,20</b>
44	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/4 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	12	1 730,25				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 730,25		21 178,32		21 178,32
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21 178,32</b>		<b>21 178,32</b>
45	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 1 1/2 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	75	3 997,96				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 997,96		305 844,00		305 844,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>305 844,00</b>		<b>305 844,00</b>
46	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 коаксиальная SiH4 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	2 508,15				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 508,15		127 915,50		127 915,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>127 915,50</b>		<b>127 915,50</b>
47	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 коаксиальная NH3 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	2 508,15				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 508,15		127 915,50		127 915,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>127 915,50</b>		<b>127 915,50</b>
48	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 3/8 коаксиальная BCL3 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	50	2 508,15				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 508,15		127 915,50		127 915,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>127 915,50</b>		<b>127 915,50</b>
49	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/4 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	20	505,64				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			505,64		10 315,00		10 315,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Всего по позиции</b>					<b>10 315,00</b>		<b>10 315,00</b>
50	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма SiH4 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
51	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма NH3 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
52	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма BCL3 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
53	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма N2O (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма N2/He (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
55	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма N2 10%N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
56	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма SF6 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
57	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма CF4 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма Аг (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
59	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1/2 дюйма О2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	3	1 024,24				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 024,24		3 134,16		3 134,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 134,16</b>		<b>3 134,16</b>
60	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 1 1/2 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	75	3 359,13				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 359,13		256 973,25		256 973,25
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>256 973,25</b>		<b>256 973,25</b>
61	ФЕРм12-05-001-02	Трубы коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный: 53 мм	10 м	7,6 (38+38)/10	2 319,83				1103,52 78,61
		ЗП			1 164,02		10 615,83	22,53	199 312,78
		ЭМ			976,81		8 908,49	5,53	41 053,37
		в т.ч. ЗПМ			108,44		988,99	22,53	22 281,53
		МР			179,00		1 360,48	6,32	8 597,80
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	9 283,86	68	150 684,13
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	6 962,89	48	106 365,27
		<b>Всего по позиции</b>					<b>37 131,55</b>		<b>506 013,35</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L EP < 10 Ra 2 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	38	4 012,10				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 012,10		155 508,92		155 508,92
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>155 508,92</b>		<b>155 508,92</b>
63	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Труба 316L < 40 Ra 2 дюйма N2 (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	38	3 535,93				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 535,93		137 052,70		137 052,70
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>137 052,70</b>		<b>137 052,70</b>
64	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Коаксиальные муфты 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	38	3 407,46				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 407,46		132 073,18		132 073,18
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>132 073,18</b>		<b>132 073,18</b>
65	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Коаксиальный ограничитель 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	7	3 407,46				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 407,46		24 329,27		24 329,27
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 329,27</b>		<b>24 329,27</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Коаксиальный тройник 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	7	3 870,66				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 870,66		27 636,49		27 636,49
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>27 636,49</b>		<b>27 636,49</b>
67	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено < 10 Ra 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	6	1 975,41				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 975,41		12 089,52		12 089,52
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12 089,52</b>		<b>12 089,52</b>
68	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено < 10 Ra 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	12	3 418,07				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 418,07		41 837,16		41 837,16
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>41 837,16</b>		<b>41 837,16</b>
69	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено 316L < 40 Ra 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	6	1 523,99				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 523,99		9 326,82		9 326,82
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9 326,82</b>		<b>9 326,82</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено 316L < 40 Ra 1 дюйм (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	6	1 654,82				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 654,82		10 127,52		10 127,52
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>10 127,52</b>		<b>10 127,52</b>
71	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено 316L < 40 Ra 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	14	2 278,32				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 278,32		32 534,46		32 534,46
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>32 534,46</b>		<b>32 534,46</b>
72	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Колено 316L < 40 Ra 2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	3 109,26				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 109,26		31 714,50		31 714,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31 714,50</b>		<b>31 714,50</b>
73	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник < 10 Ra 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	2 904,18				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 904,18		88 867,80		88 867,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>88 867,80</b>		<b>88 867,80</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник < 10 Ра 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	2 912,43				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 912,43		89 120,40		89 120,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>89 120,40</b>		<b>89 120,40</b>
75	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник < 10 Ра 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	3 250,70				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 250,70		66 314,20		66 314,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>66 314,20</b>		<b>66 314,20</b>
76	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник < 10 Ра 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	3 885,99				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 885,99		7 927,42		7 927,42
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7 927,42</b>		<b>7 927,42</b>
77	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник < 40 Ра 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	2 371,43				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 371,43		24 188,60		24 188,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 188,60</b>		<b>24 188,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 10 Ра 3/4 - 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	14	2 560,01				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 560,01		36 556,94		36 556,94
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36 556,94</b>		<b>36 556,94</b>
79	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 2 - 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	3 189,41				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 189,41		6 506,40		6 506,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 506,40</b>		<b>6 506,40</b>
80	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 3/4 - 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	13	2 560,01				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 560,01		33 945,73		33 945,73
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>33 945,73</b>		<b>33 945,73</b>
81	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 1 1/2 - 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	11	2 950,14				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 950,14		33 100,54		33 100,54
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>33 100,54</b>		<b>33 100,54</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 1 1/2 - 1 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	2 950,14				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 950,14		6 018,28		6 018,28
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 018,28</b>		<b>6 018,28</b>
83	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 3/4 - 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	12	2 560,01				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 560,01		31 334,52		31 334,52
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31 334,52</b>		<b>31 334,52</b>
84	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 1 - 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	12	2 700,27				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 700,27		33 051,36		33 051,36
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>33 051,36</b>		<b>33 051,36</b>
85	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Тройник с уменьшением диаметра < 40 Ра 2 - 1 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	6 641,65				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			6 641,65		13 548,96		13 548,96
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 548,96</b>		<b>13 548,96</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Переходник < 10 Ra 11/2 - 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	4	7 661,18				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			7 661,18		31 257,60		31 257,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31 257,60</b>		<b>31 257,60</b>
87	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Переходник < 10 Ra 3/4 - 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	3 347,35				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 347,35		68 286,00		68 286,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>68 286,00</b>		<b>68 286,00</b>
88	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Переходник < 10 Ra 11/2 - 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	4 426,98				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 426,98		9 031,04		9 031,04
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9 031,04</b>		<b>9 031,04</b>
89	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Переходник < 10 Ra 11/2 - 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	7 661,18				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			7 661,18		15 628,80		15 628,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>15 628,80</b>		<b>15 628,80</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг Т 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	4 125,25				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 125,25		84 155,20		84 155,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>84 155,20</b>		<b>84 155,20</b>
91	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг Т 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	6 011,08				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			6 011,08		30 656,50		30 656,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>30 656,50</b>		<b>30 656,50</b>
92	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг Т 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	11 197,11				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			11 197,11		228 421,00		228 421,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>228 421,00</b>		<b>228 421,00</b>
93	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг L 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	3 311,99				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 311,99		16 891,15		16 891,15
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 891,15</b>		<b>16 891,15</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг L 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	1 608,85				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 608,85		32 820,60		32 820,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>32 820,60</b>		<b>32 820,60</b>
95	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Микрофиттинг L 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	4 408,13				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 408,13		89 925,80		89 925,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>89 925,80</b>		<b>89 925,80</b>
96	ФЕРм12-12-005 01	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм	1 шт.	115 36+2+2+1+1 2+12+25+15 +4+6	41,32				496,80
		ЗП			34,63		4 779,40	22,53	89 724,92
		ЭМ			3,48		480,70	6,32	2 529,04
		в т.ч. ЗПМ						22,53	0,00
		МР			3,21		368,00	7,57	2 794,50
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	3 823,52	68	61 012,94
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	2 867,64	48	43 067,96
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12 319,26</b>		<b>199 129,36</b>
97	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Мембранный клапан 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	36	20 025,42				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			20 025,42		735 333,48		735 333,48
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>735 333,48</b>		<b>735 333,48</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Мембранный клапан 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	37 668,33				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			37 668,33		76 843,40		76 843,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>76 843,40</b>		<b>76 843,40</b>
99	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Сильфонный калпан 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	2	149 459,93				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			149 459,93		304 898,26		304 898,26
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>304 898,26</b>		<b>304 898,26</b>
100	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Сильфонный калпан 2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	1	189 066,81				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			189 066,81		192 848,15		192 848,15
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>192 848,15</b>		<b>192 848,15</b>
101	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Клапан с заглушкой 1 1/2 - 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	12	46 498,64				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			46 498,64		569 143,32		569 143,32
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>569 143,32</b>		<b>569 143,32</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Шаровой клапан 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	12	8 006,62				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			8 006,62		98 001,00		98 001,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>98 001,00</b>		<b>98 001,00</b>
103	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Шаровой клапан 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	25	18 927,16				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			18 927,16		482 642,50		482 642,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>482 642,50</b>		<b>482 642,50</b>
104	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Шаровой клапан 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	15	19 467,43				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			19 467,43		297 851,70		297 851,70
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>297 851,70</b>		<b>297 851,70</b>
105	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Шаровой клапан 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	4	21 035,10				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			21 035,10		85 823,20		85 823,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>85 823,20</b>		<b>85 823,20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	2" Датчик -1бар до 12бар 1/4 дюйма VCR M (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	6	7 514,69				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			7 514,69		45 989,88		45 989,88
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>45 989,88</b>		<b>45 989,88</b>
107	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Втулка короткая, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	948,02				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			948,02		29 009,40		29 009,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>29 009,40</b>		<b>29 009,40</b>
108	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Втулка длинная, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	948,02				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			948,02		4 834,90		4 834,90
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 834,90</b>		<b>4 834,90</b>
109	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Втулка, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	1 526,86				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 526,86		46 722,00		46 722,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46 722,00</b>		<b>46 722,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Втулка, тип VCR 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	3 340,86				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 340,86		34 076,80		34 076,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>34 076,80</b>		<b>34 076,80</b>
111	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Втулка HF, тип VCR 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	2 113,67				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 113,67		43 118,80		43 118,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>43 118,80</b>		<b>43 118,80</b>
112	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с наружной резьбой, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	50	426,15				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			426,15		21 733,50		21 733,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21 733,50</b>		<b>21 733,50</b>
113	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с наружной резьбой, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	528,70				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			528,70		16 178,10		16 178,10
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 178,10</b>		<b>16 178,10</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с наружной резьбой, тип VCR 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	803,31				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			803,31		8 193,80		8 193,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 193,80</b>		<b>8 193,80</b>
115	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с внутренней резьбой, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	50	426,15				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			426,15		21 733,50		21 733,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21 733,50</b>		<b>21 733,50</b>
116	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с внутренней резьбой, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	30	528,70				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			528,70		16 178,10		16 178,10
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 178,10</b>		<b>16 178,10</b>
117	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Гайка с внутренней резьбой, тип VCR 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	803,31				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			803,31		8 193,80		8 193,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 193,80</b>		<b>8 193,80</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с наружной резьбой, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	1 212,37				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗППМ							
		МР			1 212,37		24 732,40		24 732,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 732,40</b>		<b>24 732,40</b>
119	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с наружной резьбой, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	1 327,46				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗППМ							
		МР			1 327,46		13 540,10		13 540,10
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 540,10</b>		<b>13 540,10</b>
120	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с наружной резьбой, тип VCR 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	3 207,54		16 358,45		16 358,45
121	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с внутренней резьбой, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	1 212,37				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗППМ							
		МР			1 212,37		24 732,40		24 732,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 732,40</b>		<b>24 732,40</b>
122	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с внутренней резьбой, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	1 327,46				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗППМ							
		МР			1 327,46		13 540,10		13 540,10
		НР от 0	%	0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 540,10</b>		<b>13 540,10</b>
123	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Болванка с внутренней резьбой, тип VCR 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	3 207,54				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 207,54		16 358,45		16 358,45
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 358,45</b>		<b>16 358,45</b>
124	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Прокладка никелевая 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	100	136,73				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			136,73		13 946,00		13 946,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 946,00</b>		<b>13 946,00</b>
125	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Прокладка никелевая 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	50	142,43				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			142,43		7 264,00		7 264,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7 264,00</b>		<b>7 264,00</b>
126	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Прокладка никелевая 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	25	153,83				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			153,83		3 922,75		3 922,75
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 922,75</b>		<b>3 922,75</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	NPT / Slok 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	1 236,30				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 236,30		12 610,30		12 610,30
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12 610,30</b>		<b>12 610,30</b>
128	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	NPT / Slok 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	2 387,14				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 387,14		24 348,80		24 348,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 348,80</b>		<b>24 348,80</b>
129	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	NPT / Slok 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	10	3 452,53				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 452,53		35 215,80		35 215,80
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 215,80</b>		<b>35 215,80</b>
130	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SLoк соединение 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	1 236,30				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 236,30		25 220,60		25 220,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25 220,60</b>		<b>25 220,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SЛок соединение 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	2 387,14				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 387,14		48 697,60		48 697,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>48 697,60</b>		<b>48 697,60</b>
132	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SЛок соединение 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	20	3 452,53				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 452,53		70 431,60		70 431,60
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>70 431,60</b>		<b>70 431,60</b>
133	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SЛок перемычка 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	15	1 236,30				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			1 236,30		18 915,45		18 915,45
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>18 915,45</b>		<b>18 915,45</b>
134	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SЛок перемычка 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	15	2 387,14				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 387,14		36 523,20		36 523,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36 523,20</b>		<b>36 523,20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	SЛок перемычка 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	15	3 452,53				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 452,53		52 823,70		52 823,70
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>52 823,70</b>		<b>52 823,70</b>
136	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Входящее колено, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	2 159,25				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 159,25		11 012,20		11 012,20
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>11 012,20</b>		<b>11 012,20</b>
137	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Входящее колено, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	3 019,54				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 019,54		15 399,65		15 399,65
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>15 399,65</b>		<b>15 399,65</b>
138	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Симметричный входящий тройник, тип VCR 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	3 190,45				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 190,45		16 271,30		16 271,30
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 271,30</b>		<b>16 271,30</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Симметричный входящий тройник, тип VCR 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	5	4 785,68				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 785,68		24 406,95		24 406,95
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24 406,95</b>		<b>24 406,95</b>
140	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 1/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	70	113,94				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			113,94		8 135,40		8 135,40
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 135,40</b>		<b>8 135,40</b>
141	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	250	113,94				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			113,94		29 055,00		29 055,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>29 055,00</b>		<b>29 055,00</b>
142	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	190	190,00				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			190,00		36 822,00		36 822,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36 822,00</b>		<b>36 822,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	50	136,73				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			136,73		6 973,00		6 973,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 973,00</b>		<b>6 973,00</b>
144	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	50	153,83				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			153,83		7 845,50		7 845,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7 845,50</b>		<b>7 845,50</b>
145	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 1 дюйм (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	90	153,83				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			153,83		14 121,90		14 121,90
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>14 121,90</b>		<b>14 121,90</b>
146	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	250	153,83				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			153,83		39 227,50		39 227,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>39 227,50</b>		<b>39 227,50</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Крепежные скобы (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	200	136,73				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			136,73		27 892,00		27 892,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>27 892,00</b>		<b>27 892,00</b>
148	ФЕР26-01-017-01 МДС35-IV п.4.7.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м трубопровода	45 (50+50+50+50+50+200)/10	2 101,83				182,16
		ЗП			34,92		1 807,20	22,53	33 928,50
		ЭМ			22,63		1 273,05	6,79	7 202,63
		в т.ч. ЗПМ						22,53	0,00
		МР			2 044,28		91 992,60	1,89	173 866,05
		НР от ФОТ (100*0.85)	%	100		100	1 807,20	85	28 839,23
		СП от ФОТ (70*0.8)	%	70		70	1 265,04	56	18 999,96
		<b>Всего по позиции</b>					<b>98 145,09</b>		<b>262 836,36</b>
149	ФССЦ-104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-495	142,45		-70 512,75	1,16	-81 793,80
150	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 3/8 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	55 50*1,1	2 865,77				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 865,77		160 769,95		160 769,95
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>160 769,95</b>		<b>160 769,95</b>
151	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 3/4 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	55 50*1,1	2 865,77				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			2 865,77		160 769,95		160 769,95
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>160 769,95</b>		<b>160 769,95</b>
152	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 1 дюйм (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	55 50*1,1	3 209,66				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 209,66		180 061,75		180 061,75
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>180 061,75</b>		<b>180 061,75</b>
153	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 1 1/2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	55 50*1,1	3 438,92				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			3 438,92		192 923,50		192 923,50
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>192 923,50</b>		<b>192 923,50</b>
154	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 2 дюйма (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	55 50*1,1	4 012,07				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			4 012,07		225 077,05		225 077,05
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>225 077,05</b>		<b>225 077,05</b>
155	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Изоляция 3/8 СОАХ (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	М	220 200*1,1	2 865,77				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			2 865,77		643 079,80		643 079,80
		НР от 0	%	0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>643 079,80</b>		<b>643 079,80</b>
156	Счет поставщика МДС35 п.4.64.	Маркировка (МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по материалам ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт.	300	166,07				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			166,07		50 817,00		50 817,00
		НР от 0	%	0		0		0	
		СП от 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>50 817,00</b>		<b>50 817,00</b>
157	ФЕРм37-01-002 04	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.	3	1 192,09				99,72 2,48
		ЗП			254,29		915,45	22,53	17 187,45
		ЭМ			126,59		455,73	6,51	2 472,30
		в т.ч. ЗПМ			9,32		33,54	22,53	755,94
		МР			811,21		2 433,63	3,59	8 736,75
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	759,19	68	12 201,51
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	569,39	48	8 612,83
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 133,39</b>		<b>49 210,83</b>
158	Счет поставщика МДС35 п.4.60.; МДС35 п.4.64.	установка для испытания Частица (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	256 746,19				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>267 621,96</b>		<b>267 621,96</b>
159	Счет поставщика МДС35 п.4.60.; МДС35 п.4.64.	установка для испытания H2O (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	256 746,19				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>267 621,96</b>		<b>267 621,96</b>
<b>160</b>	<b>Счет поставщика МДС35 п.4.60.; МДС35 п.4.64.</b>	установка для испытания Утечка гелия (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы по оборудованию ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт.	1	256 746,19				
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ 0	%	0		0		0	
		СП от ФОТ 0	%	0		0		0	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>267 621,96</b>		<b>267 621,96</b>
<b>161</b>	<b>ФЕРм39-06-001-01</b>	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 25 мм	1 стык	508	6,11				329,18
		ЗП			5,99		3 652,52	22,53	68 558,83
		ЭМ							0,00
		в т.ч. ЗПМ						22,53	0,00
		МР			0,12		60,96	22,53	1 371,60
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	2 922,02	68	46 620,01
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	2 191,51	48	32 908,24
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 827,01</b>		<b>149 458,68</b>
<b>162</b>	<b>ФЕРм39-06-001-02</b>	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода: 45 мм	1 стык	122	6,22				80,52
		ЗП			6,10		893,04	22,53	16 766,87
		ЭМ							0,00
		в т.ч. ЗПМ						22,53	0,00
		МР			0,12		14,64	22,53	329,40
		НР от ФОТ (80*0.85)	%	80		80	714,43	68	11 401,47
		СП от ФОТ (60*0.8)	%	60		60	535,82	48	8 048,10
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 157,93</b>		<b>36 545,83</b>
<b>Итого по смете:</b>									
	Итого Строительные работы								7 774 871,14
	Итого Монтажные работы								5 967 685,97
	Итого Оборудование								26 929 737,03
	Итого								40 672 294,14
	НДС 18%								7 321 012,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>47 993 307,09</b>